

VÝKAZ VÝMER

Dielo: Rekonštrukcia strechy barokovej kalvárie s Kostolom sv. Kríža					
Objednávateľ: Rímskokatolícka Cirkev. Farnosť Kláštor pod Znievom, A. Moyzesa 73, 038 43 Kláštor pod Znievom					
Objekt: Kostol sv. Kríža na Kalvárii v Kláštore pod Znievom					
Dátum: 10/2017					
Číslo	Položka	MJ	Počet	Cena za jednotku v € / MJ bez DPH	Cena celkom v € bez DPH
MATERIAL					
1	Al plech farebný	m2		14	
2	Montážny materiál (klince)	x		1	
3	Pododkvapový žlab 150 (PZ farebný)	bm		25	
4	Žlabový hák 150 dlhý	ks		28	
5	Žlabový kotlík 150	ks		2	
6	Žlabové čelo 150 (1 pár)	ks		2	
7	Odtoková rúra 100	bm		12	
8	Objímka rúry (do muriva) 100	ks		6	
9	Tříň k objímke rúry (do muriva) 100	ks		6	
10	Koleno potrubia	ks		4	
11	Výtokové koleno 100	ks		2	
12	Bochemit na napadnuté drevo bezfarebný	l		3	
13	Bochemit na nové drevo bezfarebný	l		5	
14	Karbolineum	kg		80	
KLAMPIARSKÉ PRÁCE					
15	Demontáž pôvodného odkvapového systému	bm		23,5	
16	Demontáž pôvodných oplechovaní	bm		18	
17	Montáž odkvapového systému	bm		23,5	
18	Montáž lemovania k múru, záverečných líšt, výroba z AL plechu	bm		8	
TESARSKÉ PRÁCE					
19	Výmena poškodených častí krovu (cca 50%)	bm		95	
POKRÝVAČSKÉ PRÁCE/ NÁTERY					
20	Demontáž pôvodnej krytiny zo strechy lode kostola	m2		190	
21	Demontáž pôvodného latenia a podbitia podstrešia	m2		208	
22	Montáž nového podbitia podstrešia po oprave	m2		18	
23	Montáž nového latenia po oprave	m2		190	
24	Montáž krytiny drevený šindel' - kladenie: zákl.- jednoduché kladenie, šírka šindľa 10cm, dĺžka 50cm, preloženie cca 10cm.	m2		190	
25	Impregnácia konštrukcie strechy a latenie proti drevokaznému hmyzu a hubám	m3		12	
26	Impregnácia krytiny (dreveného šindľa) po montáži na streche	m2		190	
27	Doprava materiálu	x		1	

28	Presuny materiálu a náradia do výšky	x	1		
29	Demontáž bleskozvodu a spätná montáž pôvodného (bez revízie)	bm	18		
	Cena spolu bez DPH				
	DPH 20%				
	Cena spolu s DPH				